Зарегистрирована

"14" июля 2016 г.

Регистрационный № 03 257 501-ТО-212

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования Усть-Лабинский район (МБДОУ №4)

Предназначено для временного (дневного) пребывания детей дошкольного возраста (от 2 до 7,5 лет). (класс Ф1.1 по функциональной пожарной опасности)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **1022304969015**

Идентификационный номер налогоплательщика **2356033309**

Место нахождения объекта защиты: **Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 13**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты:
352330 **Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 13**
dsad4ustlab@mail.ru тел.: 8(86135) 5-24-00

N п/п	Наименование раздела
I	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** На объекте проведены: проверочный расчет условий безопасной эвакуации людей, расчет распространения опасных факторов пожара, расчет пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск на объекте соответствует требуемым величинам, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008г.№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
II	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара 100 000 рублей

III	**Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования Усть-Лабинский район.**

1.В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования Усть-Лабинский район (далее МБДОУ № 4) выполняются требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

1.1. В соответствии с п.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в организации назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

1.2. В соответствии с п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. В соответствии с п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. Инструкции о мерах пожарной безопасности доведены до всех работников в ходе проведения противопожарных инструктажей.

1.4. В соответствии с п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в складских, административных помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1.5. В соответствии с п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в помещениях организации размещены планы эвакуации людей при пожаре (на этажах), где обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

1.6. В соответствии с п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в организации разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

1.7. В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") помещения обеспечены огнетушителями.

1.8. В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") на каждый огнетушитель, установленный на объекте, разработан эксплуатационный паспорт и нанесены порядковые номера на корпуса.

1.9. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале в соответствии с СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации":
- журнал учета огнетушителей на объекте.
1.10.В соответствии с п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено устранение огнезащитных покрытий(штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществление проверки качества огнезащитной обработки(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).Проверка качества огнезащитной обработки(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.
1.11.В соответствии с п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") организовано при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (развлечений, утренников и др.):
- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц н сцене и в зальных помещениях.
1.12. В соответствии с п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
1.13. В соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") эвакуационные пути и выходы всегда содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не блокированы).
1.14. В соответствии с п.40 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
1.15. Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями от 22 июня 2010 года)
1.16. В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
1.17. В соответствии с п.65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О

противопожарном режиме") обеспечен диспетчерский пункт (пожарный пост) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

1.18. Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями от 22 июня 2010 года)

1.19. В соответствии с п.74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") противопожарные расстояния между зданиями не загромождены.

1.20. В соответствии с п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам.

1.21. В соответствии с п.77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") прилегающая к зданию территория очищена от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

1.22. В соответствии с п.99 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") вытяжные шкафы оборудованы исправной системой вентиляции.

1.23. В соответствии с п.104 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") организованы и проводятся с воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

2. В МБДОУ № 4 выполняются требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008года №123-ФЗ:

Статья 5. В МБДОУ № 4 создана система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Статья 29. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания МБДОУ № 11 определены в соответствии со ст.30, 31, 32 ФЗ-123 от 22.07.2008г. и п.6.8.13 и табл.6.12 СП 2.13130.2009:

-степень огнестойкости - II;

- класс конструктивной пожарной опасности - С0;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1.

Статья 49. В холлах, коридорах МБДОУ №4 (кроме игровых комнат и раздевалок) применены негорючие материалы. В здании запрещено размещение горючих веществ и материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. Во всех помещениях регулярно производится удаление отложений пыли и пуха.

Статья 50. В конструкции электрооборудования применяются средства защитного отключения электроустановок и другие устройства, исключающие условия образования источников зажигания.

Статья 52. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается:

- применением объемно-планировочных решений, а именно наличием противопожарных перегородок с целью ограничения возможной площади пожара;

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующих требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций;
- применением огнезащитных составов для повышения пределов огнестойкости деревянных конструкций чердачных перекрытий;
- наличием нормативного количества первичных средств пожаротушения;
- организацией деятельности добровольной пожарной дружины. Приказ «О создании добровольной пожарной дружины» от 11.01.2016 № 05-П

Статья 53. Здание МБДОУ № 4 построено с использованием объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих использовать эвакуационные пути для безопасной эвакуации людей при пожаре. Количество и размеры эвакуационных путей и эвакуационных выходов соответствуют нормативным требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Статья 57. В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требованиям для здания типа Ф1.1.

Статья 58. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкции обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов.

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:
- устройством противопожарных преград;
- ограничением этажности здания.

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в здании МБДОУ № 4 соответствуют номенклатуре и нормативному количеству. Места размещения первичных средств пожаротушения установлены в соответствии с объемно-планировочными решениями и местами размещения обслуживающего персонала.

Статья 67. Ширина проездов для пожарной техники составляет 4 метра. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет не более 13 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Статья 69. При проектировании и строительстве МБДОУ № 4 соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и строениями.

Статья 82. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой они установлены, а также категории по пожарной опасности. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.

Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространении горения за пределы щита. Замеры по измерению величины сопротивления изоляции и заземляющего устройства проводятся специализированной испытательной лабораторией **(Технический отчет № 65 от 01.06.2016г.).**

Статья 84. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании осуществляется следующим способом:
-подачей звуковых сигналов в помещения с постоянным пребыванием людей и на пути эвакуации.

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости звукового сигнала обеспечен выше допустимого уровня шума.

Статья 87. Степень огнестойкости здания определена в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Пределы огнестойкости заполнения в противопожарных преградах соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасности здания определен в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.

Статья 90. Для здания и территории обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники.

Статья 105. Переносные огнетушители, имеющиеся в здании МБДОУ № 11, обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении пожара.

Статья 137. Конструктивное исполнение строительных элементов здания выбрано с учетом того, что оно не может являться причиной скрытого распространения горения. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен больше минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

3. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 1.13.130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»

П. 4.2.1. В здании имеется пять эвакуационных выходов.

П.4.2.4. Эвакуационные выходы в здании рассредоточены и отвечают условиям минимального расстояния L, определяемого по п. 4.2.4 СП 1.13.130-2009.

П. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 1 м.

П.4.2.6.Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери из групповых комнат открываются вовнутрь.

П. 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 4.3.2. В здании на путях эвакуации применены материалы с пожарной опасностью, не выше чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях;

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.

П. 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, а также встроенных шкафов.

П. 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена не менее: 1,2 м.

П. 4.4.1. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, выполнена не менее 1,18м, что не соответствует требованиям для зданий класса Ф1.1.

П. 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации выполнен не более 1:2; ширина проступи - 33см, а высота ступени- 16 см.

П. 4.4.3 Ширина лестничных площадок в зданиях выполнена не менее ширины марша

лестниц.
П. 4.4.6.Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданиям территорию.
П. 4.4.7. Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м в наружных стенах на каждом этаже.
П. 4.4.10. В зданиях предусмотрены лестничные клетки типа Л1.
П. 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету в зданиях предусмотрена не менее 1,2 м из расчета, что по ним могут эвакуироваться более 15 чел.
П. 5.2.1 Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 3 и не более 18 в двухмаршевых лестницах.
П. 5.2.2 Лестничные марши в зданиях имеют ограждения с поручнями.
П. 5.2.3 Перед наружными дверьми имеются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы имеют ограждения.
П. 5.2.4 Уклоны маршей лестниц в зданиях не более 1:2.
П. 5.2.5. Ширина лестничных маршей в зданиях выполнена не менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестничных площадок выполнена не менее ширины марша.
П. 5.2.17 Лестничные клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах.
П. 5.2.21 Ширина эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки и ширина маршей лестниц соответствует требованиям СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», так как выполнены из расчета не более 180 человек, эвакуирующихся через этот выход, из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности СО.
П. 5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных выходов из групповых комнат до выхода наружу или на лестничную клетку выполнено не более 24м.

4. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 2.13.130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:
П. 5.2.3. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
П. 5.3.5. Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнено из негорючих материалов с требуемым пределом огнестойкости.
П. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.8.13. Здание в соответствии с требованиями Ст. 29 № 123-ФЗ имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

5. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 3.13.130-2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:
П. 3.1. СОУЭ спроектирована в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
П. 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
П. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

П. 5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены в коридорах, в местах поворотов коридоров.
П.6.7.Здание оборудовано системой оповещения при пожаре 3-го типа.

6. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 6.13.130-2009 «Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»:
П.4.2.По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения отнесены к I категории надежности электроснабжения.
П 4.14. Исключена установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.

7. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 6.13.130-2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности»:
П.4.2. Качество воды источников городского противопожарного водоснабжения соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
П.4.3.Противопожарный водопровод, совмещенный с городскими сетями, является водопроводом низкого давления.
П.4.4.Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении обеспечен не менее 10м.

8. В МБДОУ № 4 выполняются требования СП 6.13.130-2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
П.4.1.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты здания и территории, установлены исходя из категории защищаемых помещений, величины пожарной нагрузки и размеров защищаемого объекта.
П.4.1.26. На защищаемом объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.
П.4.1.27. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии с опечатанным узлом управления.
П.4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей произведен отдельно по каждому помещению и объекту в целом.
П.4.1.32. В МБДОУ № 4 приказом определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей .
П.4.1.33. Каждый огнетушитель имеет порядковый номер. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале по рекомендуемой форме.
П. 4.2.1 Огнетушители расположены на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они достаточно хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
П. 4.2.6. Пусковые (запорно-пусковые) устройства огнетушителей опломбированы.
П. 4.3.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
П. 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с

инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов в специализированной организации, по договору.

П. 4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п.4.3.5 СП 9.13.130-2009.

Разд. 4.4, 4.5. Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей производится специализированной организацией по договору в случае применения огнетушителей, а также по истечении сроков, установленных заводом-изготовителем.

9. В МБДОУ № 4 выполняются требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружений»:

П.4.1. В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

П.5.18*, п.5.19, 5.21* Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания предусмотрены:

- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - СО;
- класс функциональной пожарной опасности- Ф 1.1;

П.6.4 Защита людей на путях эвакуации здания обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

П.6.10* На эвакуационных выходах не устанавливаются раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.

П.6.11* Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

П.6.16. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 1 м.

П.6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери из групповых комнат открываются вовнутрь.

П.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

П.6.22 Пути эвакуации здания освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05.
П.6.26* В коридорах здания не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
П.6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,2 метра.
П.6.28*. В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.
П.7.1. Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:
конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений;
- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения;
- сигнализация и оповещение о пожаре.
П.7.4. Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
П.7.8. Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.
П.7.11. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
П.7.28. В процессе эксплуатации здания обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.
П.8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.

10. В МБДОУ № 4 выполняются требования СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»:
П. 1.98. На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки.

11. В МБДОУ № 4 выполняются требования ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»
П.4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласованы с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждены заведующим МБДОУ № 4.

12. В МБДОУ № 4 выполняются требования НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»:

П.5.1. МБДОУ № 4 оборудован СОУЭ 3-го типа.

П.3.3.СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

П.3.9.СОУЭ функционирует в течение времени эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ прокладываются в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

П.3.11.Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности в здании выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

П.3.12.Эвакуационное освещение выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

П.3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

П.3.14. Звуковые сигналы обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

П.3.15. Звуковые сигналы обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

П.3.15. Настенные звуковые оповещатели прикреплены на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, и расстояние от потолка до оповещателя предусмотрено не менее 150 мм.

П.3.22. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

13. В МБДОУ № 4 выполняются требования НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»:

П. 12.19. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия выполнено не менее 1 м.

П. 12.24. Установка пожарных извещателей выполнена в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.

П. 12.11. Пожарные извещатели, предназначенные для оповещения о пожаре, устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.

П. 13.1, 13.3.Количество пожарных извещателей в каждом защищаемом помещении установлено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

П. 12.41.Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола.

П. 12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя выполнена не менее 50 лк.

П.12.48.Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

П. 12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на

стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

П. 12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены на высоте от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры 0,8-1,5 м.

П. 12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение включается автоматически при отключении основного освещения.

П. 12.58. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

П. 12.59. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

П. 12.64. Диаметр медных жил проводов и кабелей определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.

П. 12.66. Не допущена совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, оповещения с напряжением до 60 Вт с линиями напряжением 110 Вт и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МБДОУ № 4

_____ Э.Н. Чеботарева

"03" 07 2016 г.

М.П.